

Presupuesto

Ppto-M-9999-904 (1C)
Madrid, 03-01-2014

Vivienda tipo 65 m2 - 3D
Reforma integral de Cocina y Cuarto de Baño
suelo laminado flotante, puertas de paso, carpintería

Responsable: Emilio Quintana (915230860 - 663933951)



Ideas y Materiales, SL

B-86049640

Avda. de la Dehesa, 46 - 28250 Torrelodones

Madrid

Responsable: Emilio Quintana (915230860 - 663933951)

 e-mail: contacto@ideamat.es
www.ideamat.es
Estancias a reformar (X)

00 Vivienda (Ppto. Global)	X
01 Entrada-Hall	X
02 Pasillo	X
03 Cocina	X
04 Terraza-Tendedero	
05 Cuarto de baño-Ppal	X
06 Cuarto de baño-2	
07 Salón-Comedor	X
08 Dormitorio-Ppal	X
09 Dormitorio-2	X
10 Dormitorio-3	X
11 Dormitorio-4	
12 Terraza-Balcón	

C L I E N T E	Sr.D.
	NIF:
	Dirección: Vivienda tipo 65 m2 - 3D
	Población: Reforma integral de Cocina y Cuarto de Baño
	Provincia: suelo laminado flotante, puertas de paso, carpintería
	Teléfono: de aluminio, electricidad, fontanería, alisado de gota y e-mail: pintura plástica en liso

Condiciones Generales
TECNICAS Y DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

- 01** Las medidas incluidas en el presupuesto son estimativas, en función de la información facilitada por el Cliente. Dichas medidas deberán ser confirmadas en futura visita al inmueble, si el Cliente estuviera interesado en aceptar este presupuesto.
- 05** El presupuesto se ha elaborado sin incluir partida alguna para la demolición y traslado de escombros a contenedor del solado actual del inmueble, pudiendo ser asentado sobre éste el nuevo pavimento.
- 10** Será por cuenta del Cliente el suministro del material cerámico para el solado/alicatado, así como, en su caso, de la grifería y los sanitarios. Los materiales de agarre serán por cuenta de Ideas y Materiales, SL.
- 11** Las actividades de alicatado y solado no contemplan la realización de la preparación de las paredes y de la solera que, eventualmente, pudiera ser necesario, una vez realizada la oportuna demolición.

CONTRACTUALES Y ECONOMICAS

- 21** El presente presupuesto tiene una validez de 30 días desde la fecha de presentación al Cliente.
- 24** Los trabajos relacionados con el presente presupuesto tienen una garantía de 2 años contra cualquier defecto de montaje, instalación o fabricación, tomándose como fecha de inicio de la misma la de la recepción de los trabajos por parte del Cliente.
- 25** Ideas y Materiales, SL dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil, contratado con la Compañía AXA a disposición del Cliente, con un capital asegurado de 600.000 €.
- 30** Fecha de comienzo de los trabajos: A concretar con el Cliente.
- 36** Duración de los trabajos: 6 - 7 semanas.
- 48** Los precios recogidos en este presupuesto no llevan incluido el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- 50** Plan de Pagos. De acuerdo con la siguiente distribución:
- 51** - 30% inicial al comienzo de los trabajos.
- 55** - 50% distribuido en jalones intermedios a acordar con el Cliente, según el avance de los trabajos.
- 60** - 20% final a la terminación y entrega de los trabajos.
- 62** Forma de pago: En efectivo, talón, cheque o transferencia bancaria a nombre de Ideas y Materiales, SL a la cuenta 0128.0057.11.0500004674.
- 64** En su caso, y en el transcurso de los trabajos y de acuerdo con el Cliente, el presente presupuesto podrá ser revisado, incorporando nuevos trabajos y/o materiales que pudieran demandarse y suprimiendo aquellos que finalmente no vayan a ser realizados o suministrados.

COMERCIALES

- 70** Se le ofrece al Cliente un descuento del 10% sobre los materiales cerámicos (plaquetas y solados) y el máximo posible, según marca y producto elegido, en sanitarios, grifería y mamparas baño. Este descuento se aplicará sobre el precio base de cada producto sin impuestos, siempre que el Cliente los adquiera en cualquiera de los establecimientos o almacenes con los que Ideas y Materiales, SL trabaja habitualmente.

Unid. calculadas	Estancias												Total		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
(1) m2 paredes (bruto)	12,00	9,42	27,22		19,20		38,40	33,60	30,38	30,38				200,60	m2
(2) m2 paredes (neto)	9,95	9,42	21,75		17,00		34,16	30,56	27,34	27,34				177,50	m2
(2A) m2 trat. 1ª altura															m2
(2B) m2 trat. 2ª altura	9,95	9,42	21,75		17,00		34,16	30,56	27,34	27,34				177,50	m2
(3) m2 suelo (neto)	2,00	3,00	8,01		4,00		16,00	12,00	9,99	9,99				64,99	m2
(4) m2 techo (neto)	2,00	3,00	8,01		4,00		16,00	12,00	9,99	9,99				64,99	m2
(5) m2 totales (2B+4)	11,95	12,42	29,76		21,00		50,16	42,56	37,33	37,33				242,49	m2
(6) ml per.suelo(bruto)	5,00	3,40	11,34		8,00		16,00	14,00	12,66	12,66				83,06	ml
(7) ml per.suelo(neto)	4,00	3,40	8,34		7,10		15,10	13,10	11,76	11,76				74,56	ml
(8) Nro. Puertas	1,00		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00				7,00	unid.
(9) Nro. Ptas/Ven.(CE)			2,00		1,00		2,00	1,00	1,00	1,00				8,00	unid.
(10) Puntos de agua			3,00		3,00									6,00	unid.
(11) Elem. eléctricos	2,00	2,00	9,00		2,00		8,00	6,00	6,00	6,00				41,00	unid.
(12-14) Unidades															unid.-m2-ml

Código	Cant.	U.M.	Descripción	Pr.un.	Importe
05.00.00			DEMOLICIONES Y DESMONTAJES		1.863,70
05.15.00			DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS	356,46	
05.15.05	38,75	m2	Levantado de alicatado cerámico, gres o similar por medios mecánicos y/o manuales, incluso ensacado de escombros, transporte y vertido de los mismos a contenedor/saco.	9,20	356,46
	21,75	m2	Cocina		
	17,00	m2	Cuarto de baño-Ppal		
05.20.00			DEMOLICION DE PAVIMENTOS Y SOLERAS	211,92	
05.20.05	12,01	m2	Levantado de solado cerámico, gres o similar, por medios mecánicos y/o manuales, incluso ensacado de escombros, transporte y vertido de los mismos a contenedor/saco.	7,80	93,68
	8,01	m2	Cocina		
	4,00	m2	Cuarto de baño-Ppal		
05.20.10	59,12	ml	Levantado de rodapié de material cerámico, gres o similar, por medios mecánicos y/o manuales, incluso ensacado de escombros, transporte y vertido de los mismos a contenedor/saco.	2,00	118,24
	4,00	ml	Entrada-Hall		
	3,40	ml	Pasillo		
	15,10	ml	Salón-Comedor		
	13,10	ml	Dormitorio-Ppal		
	11,76	ml	Dormitorio-2		
	11,76	ml	Dormitorio-3		
05.30.00			DESMONTAJE CARPINTERIA EXTERIOR	197,50	
05.30.10	7,00	unid.	Desmontaje de puerta o ventana metálica, maciza o similar, de exterior, desde 0,50 hasta 1,50 m2, en muros, por medios mecánicos o manuales, incluyendo en su caso persiana con cajón, guías y resto de mecanismos, junto con el transporte y vertido de material y escombros a contenedor.	23,70	165,90
	1,00	unid.	Cocina		
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal		
	2,00	unid.	Salón-Comedor		
	1,00	unid.	Dormitorio-Ppal		
	1,00	unid.	Dormitorio-2		
	1,00	unid.	Dormitorio-3		

05.30.15	1,00	unid.	Desmontaje de puerta o ventana metálica, maciza o similar, de exterior, desde 1,50 hasta 3,00 m2, en muros, por medios mecánicos o manuales, incluyendo en su caso persiana con cajón, guías y resto de mecanismos, junto con el transporte y vertido de material y escombros a contenedor.	31,60	31,60
	1,00	unid.	Cocina		
05.35.00			DESMONTAJE CARPINTERIA INTERIOR	120,00	
05.35.05	6,00	unid.	Desmontaje de puerta de paso en tabique, por medios mecánicos o manuales, incluso en su caso el cerco, y el transporte y vertido de material y escombros a contenedor.	20,00	120,00
	1,00	unid.	Cocina		
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal		
	1,00	unid.	Salón-Comedor		
	1,00	unid.	Dormitorio-Ppal		
	1,00	unid.	Dormitorio-2		
	1,00	unid.	Dormitorio-3		
05.45.00			LEVANTADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES	350,00	
05.45.25	7,00	unid.	Levantado de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar y sus accesorios, por medios manuales, y posterior montaje.	50,00	350,00
	1,00	unid.	Entrada-Hall		
	1,00	unid.	Pasillo		
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal		
	1,00	unid.	Salón-Comedor		
	1,00	unid.	Dormitorio-Ppal		
	1,00	unid.	Dormitorio-2		
	1,00	unid.	Dormitorio-3		
05.50.00			DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS	100,80	
05.50.05	2,00	unid.	Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, incluso traslado y acopio de material recuperable y transporte y vertido de escombros a contenedor/saco.	22,05	44,10
	2,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal. [Lavabo, Inodoro]		
05.50.10	2,00	unid.	Levantado de bañera, plato de ducha o fregadero, por medios manuales, con sus respectivos accesorios e instalación, incluso traslado y acopio de material recuperable y transporte y vertido de escombros a contenedor/saco.	28,35	56,70
	1,00	unid.	Cocina. [Fregadero]		
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal. [Bañera]		
05.60.00			DESMONTAJE MOBILIARIO Y ENSERES	92,40	
05.60.05	8,00	m2	Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga y transporte.	11,55	92,40
	8,00	m2	Cocina		
05.90.00			RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	434,62	
05.90.10	2,60	unid.	Suministro, colocación y retirada de contenedor de escombros, incluso canon de vertido en vertedero municipal.	167,16	434,62
	0,10	unid.	Entrada-Hall	167,15	16,72
	0,10	unid.	Pasillo	167,15	16,72
	1,00	unid.	Cocina	167,15	167,15
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal	167,15	167,15
	0,10	unid.	Salón-Comedor	167,15	16,72
	0,10	unid.	Dormitorio-Ppal	167,15	16,72
	0,10	unid.	Dormitorio-2	167,15	16,72
	0,10	unid.	Dormitorio-3	167,15	16,72
15.00.00			ALBAÑILERIA		2.318,91
15.30.00			RECIBIDOS	59,35	

15.30.60	1,00	unid.	Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo sentado con mortero de cemento, totalmente terminado, incluso replanteo.	59,35	59,35
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal		
15.35.00	ALICATADOS Y SOLADOS			1.360,07	
15.35.05	38,75	m2	Alicatado con azulejo cerámico o de gres, colocado al hilo o a traba, recibido con material de agarre, rejuntado y limpieza de llagas con pasta de cemento, perfectamente aplomado y nivelado, con material a suministrar por el Cliente.	26,95	1.044,21
	21,75	m2	Cocina		
	17,00	m2	Cuarto de baño-Ppal		
15.35.55	12,01	m2	Solado con baldosa porcelánica, colocada al hilo o a traba, recibida con material de agarre, rejuntado y limpieza de llagas con pasta de cemento, perfectamente aplomada y nivelada, con material a suministrar por el Cliente.	26,30	315,86
	8,01	m2	Cocina		
	4,00	m2	Cuarto de baño-Ppal		
15.40.00	FALSOS TECHOS			343,49	
15.40.25	12,01	m2	Suministro y colocación de falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 47 mm. anclada al forjado y una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 13 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas, pasta para juntas y totalmente terminado y listo para posterior pintura o decoración.	28,60	343,49
	8,01	m2	Cocina		
	4,00	m2	Cuarto de baño-Ppal		
15.90.00	AYUDAS DE ALBAÑILERIA			556,00	
15.90.05	4,00	unid.	Ayuda de albañilería a actividades del resto de oficios (electricidad, fontanería, ...) para la realización de trabajos de apoyo, tales como: apertura y cerrado de calas y rozas, recibido de tubos, cajas y registros, ...etc.	139,00	556,00
	0,50	unid.	Entrada-Hall		
	0,30	unid.	Pasillo		
	1,00	unid.	Cocina		
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal		
	0,30	unid.	Salón-Comedor		
	0,30	unid.	Dormitorio-Ppal		
	0,30	unid.	Dormitorio-2		
	0,30	unid.	Dormitorio-3		
20.00.00	CARPINTERIA DE MADERA				3.549,75
20.10.00	PUERTAS DE PASO			1.773,15	
20.10.55	5,00	unid.	Suministro y montaje de puerta de paso ciega, totalmente terminada, maciza lisa en roble barnizado, con cerco de 70 x 30 DM rechapado en roble barnizado, tapeta de 70 x 10 DM rechapado en roble barnizado, cuatro pernios, resbalón universal y maneta de roseta, todo ello cromado.	273,55	1.367,75
	1,00	unid.	Cocina		
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal		
	1,00	unid.	Dormitorio-Ppal		
	1,00	unid.	Dormitorio-2		
	1,00	unid.	Dormitorio-3		
20.10.62	1,00	unid.	Suministro y montaje de puerta de paso doble, vidriera, totalmente terminada, maciza lisa en roble barnizado, con cerco de 70 x 30 DM rechapado en roble barnizado, tapeta de 70 x 10 DM rechapado en roble barnizado, cuatro pernios, resbalón universal, pasador en hoja fija y maneta de roseta, todo ello cromado, incluso cristal mate.	405,40	405,40

	1,00	unid.	Salón-Comedor			
20.20.00	PAVIMENTOS			1.776,60		
20.20.68	52,98	m2	Suministro y colocación de tarima flotante laminada para interiores, marca INTAFLOOR o similar, resistencia tipo AC4-AC5, con sistema clic, tratado en fábrica, totalmente terminado, a elegir por el Cliente entre modelos disponibles.	28,40		1.504,64
	2,00	m2	Entrada-Hall			
	3,00	m2	Pasillo			
	16,00	m2	Salón-Comedor			
	12,00	m2	Dormitorio-Ppal			
	9,99	m2	Dormitorio-2			
	9,99	m2	Dormitorio-3			
20.20.70	59,12	ml	Suministro y colocación de rodapié a juego con la tarima, de 85 x 15 mm., clavado o pegado en paramento, incluso cortes e ingletes, totalmente terminado.	4,60		271,96
	4,00	ml	Entrada-Hall			
	3,40	ml	Pasillo			
	15,10	ml	Salón-Comedor			
	13,10	ml	Dormitorio-Ppal			
	11,76	ml	Dormitorio-2			
	11,76	ml	Dormitorio-3			
25.00.00	CARPINTERIA DE ALUMINIO					3.145,80
25.05.00	PUERTAS ABATIBLES			521,76		
25.05.05	1,00	unid.	Suministro y montaje de puerta en una hoja abatible de aluminio lacado en color blanco, de la serie europa de 40 mm., con fijo lateral y zócalo inferior ciego de 40 cm., y cristal tipo Climalit o similar con cámara 4/10/4.	521,76		521,76
	1,00	unid.	Cocina. [Puerta Tendedero. Medición: 1,10 x 2,20]			
25.15.00	VENTANAS ABATIBLES			2.624,04		
25.15.05	1,00	unid.	Suministro y montaje de ventana con una hoja abatible de aluminio lacado en color blanco, serie europa de 40 mm., y cristal tipo Climalit o similar con cámara 4/10/carglass.	161,79		161,79
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal. [Ventana. Medición: 0,60 x 0,60]			
25.15.10	5,00	unid.	Suministro y montaje de ventana con dos hojas abatibles y fijo inferior, de aluminio lacado en color blanco, de la serie europa de 40 mm., cajón compacto de PVC, persiana enrollable de aluminio térmico blanco, y cristal tipo Climalit o similar con cámara 4/10/4.	492,45		2.462,25
	1,00	unid.	Cocina. [Ventana. Medición: 1,00 x 1,20]	485,36		485,36
	1,00	unid.	Salón-Comedor. [Ventana 1. Medición: 1,00 x 1,20]	485,36		485,36
	1,00	unid.	Dormitorio-Ppal. [Ventana. Medición: 1,00 x 1,20]	485,36		485,36
	1,00	unid.	Dormitorio-2. [Ventana. Medición: 1,00 x 1,20]	485,36		485,36
	1,00	unid.	Dormitorio-3. [Ventana. Medición: 1,00 x 1,20]	520,81		520,81
40.00.00	FONTANERIA					1.042,45
40.10.00	DISTRIBUCION INTERIOR EN COBRE			924,00		
40.10.05	6,00	unid.	Suministro e instalación de punto de consumo de agua fría, y caliente en su caso, para alimentación de aparato sanitario, con tubería de cobre rígido protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, y desagüe desde aparato sanitario hasta bajante con tubería de PVC.	132,00		792,00
	3,00	unid.	Cocina. [Fregadero, Lavadora, Lavavajillas]			
	3,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal. [Lavabo, Inodoro, Plato de ducha]			
40.10.10	2,00	unid.	Suministro e instalación de llaves de corte general de agua fría y caliente, para tuberías de cobre rígido.	66,00		132,00
	1,00	unid.	Cocina			
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal			
40.55.00	APARATOS SANITARIOS			118,45		

40.55.05	1,00	unid.	Montaje de bañera o plato de ducha con su grifería, aportados por el Cliente, totalmente instalados.	55,25	55,25
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal. [Plato de ducha]		
40.55.55	2,00	unid.	Montaje de aparato sanitario con su grifería, aportados por el Cliente, totalmente instalado, incluyendo en su caso el suministro de latiguillos flexibles.	31,60	63,20
	2,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal. [Lavabo, Inodoro]		
45.00.00	ELECTRICIDAD				2.810,50
45.05.00	CUADRO GENERAL			350,00	
45.05.55	1,00	unid.	Suministro y conexión de cuadro de distribución de electrificación básica (5,75 Kw) para superficie útil de vivienda de hasta 160 m2, y con capacidad para empotrar un máximo de 24 elementos, totalmente conexionado y rotulado.	350,00	350,00
	1,00	unid.	Entrada-Hall		
45.10.00	CIRCUITOS INTERIORES			236,00	
45.10.05	1,00	unid.	Suministro e instalación de circuito de alumbrado, realizado con tubo PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	35,00	35,00
	1,00	unid.	Entrada-Hall		
45.10.10	1,00	unid.	Suministro e instalación de circuito para tomas de corriente de cocina, realizado con tubo PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x6 mm2., en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	75,00	75,00
	1,00	unid.	Entrada-Hall		
45.10.15	1,00	unid.	Suministro e instalación de circuito para toma de corriente de lavadora, realizado con tubo PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x4 mm2., en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	42,00	42,00
	1,00	unid.	Entrada-Hall		
45.10.25	2,00	unid.	Suministro e instalación de circuito para tomas de corriente de uso general, realizado con tubo PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x2,5 mm2., en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	42,00	84,00
	2,00	unid.	Entrada-Hall		
45.15.00	PUNTOS DE LUZ			415,00	
45.15.05	3,00	unid.	Suministro e instalación de punto de luz sencillo, realizado en tubo PVC corrugado y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2 de sección, incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar SIMON-31 blanco o similar y marco respectivo, totalmente montado e instalado.	32,50	97,50
	1,00	unid.	Entrada-Hall		
	1,00	unid.	Cocina		
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal		

45.15.10	5,00	unid.	Suministro e instalación de punto de luz conmutado, realizado en tubo PVC corrugado y conductor de cobre rígido de 1,5 mm2 de sección, incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, dos interruptores conmutador SIMON-31 blanco o similar y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.	63,50	317,50
	1,00	unid.	Pasillo		
	1,00	unid.	Salón-Comedor		
	1,00	unid.	Dormitorio-Ppal		
	1,00	unid.	Dormitorio-2		
	1,00	unid.	Dormitorio-3		
45.20.00	BASES DE ENCHUFE			969,50	
45.20.05	23,00	unid.	Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral, realizado en tubo PVC corrugado y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2 de sección, incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-31 blanco o similar y marco respectivo, totalmente montado e instalado.	36,50	839,50
	1,00	unid.	Entrada-Hall		
	1,00	unid.	Pasillo		
	6,00	unid.	Cocina		
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal		
	5,00	unid.	Salón-Comedor		
	3,00	unid.	Dormitorio-Ppal		
	3,00	unid.	Dormitorio-2		
	3,00	unid.	Dormitorio-3		
45.20.15	2,00	unid.	Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral, realizada en tubo PVC corrugado y conductor de cobre rígido de 6 mm2 de sección, incluyendo caja de registro, caja mecanismo especial con tornillo, base enchufe para cocina de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e instalado.	65,00	130,00
	2,00	unid.	Cocina		
45.25.00	TOMAS VARIAS			360,00	
45.25.05	4,00	unid.	Suministro e instalación de toma de R-TV+SAT, realizada con canalización de PVC corrugado, incluyendo cable coaxial, toma R-TV+SAT SIMÓN-31 blanco o similar y caja de mecanismo, totalmente montada e instalada.	45,00	180,00
	1,00	unid.	Salón-Comedor		
	1,00	unid.	Dormitorio-Ppal		
	1,00	unid.	Dormitorio-2		
	1,00	unid.	Dormitorio-3		
45.25.10	4,00	unid.	Suministro e instalación de toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado y guía de alambre galvanizado para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono con seis contactos para conector RJ-12 serie SIMON-31 blanco o similar con su marco respectivo, totalmente montado e instalado.	45,00	180,00
	1,00	unid.	Salón-Comedor		
	1,00	unid.	Dormitorio-Ppal		
	1,00	unid.	Dormitorio-2		
	1,00	unid.	Dormitorio-3		
45.30.00	ILUMINACION			130,00	
45.30.30	2,00	unid.	Suministro e instalación de foco empotrable fluorescente (Downlight), incluyendo replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.	65,00	130,00
	1,00	unid.	Cocina		
	1,00	unid.	Cuarto de baño-Ppal		
45.75.00	TRAMITACION			350,00	
45.75.05	1,00	unid.	Certificación instalación eléctrica (Boletín instalación eléctrica).	350,00	350,00

1,00 unid. Entrada-Hall

60.00.00 PINTURA

2.513,67

60.05.00 PINTURA SOBRE SOPORTE DE YESO-CEMENTO

2.513,67

60.05.05 **191,74** m2 Alisado de paramentos verticales y/o horizontales, eliminando la gota existente, dejándolos preparados para su posterior pintura o decoración, incluso emplastecido, lijado y retirada de residuos a contenedor/saco. **8,70** 1.668,12

11,95 m2 Entrada-Hall

12,42 m2 Pasillo

50,16 m2 Salón-Comedor

42,56 m2 Dormitorio-Ppal

37,33 m2 Dormitorio-2

37,33 m2 Dormitorio-3

60.05.65 **203,75** m2 Pintura plástica color lisa, en paramentos verticales y/o horizontales, lavable dos manos, incluso emplastecido y lijado. **4,15** 845,55

11,95 m2 Entrada-Hall

12,42 m2 Pasillo

8,01 m2 Cocina

4,00 m2 Cuarto de baño-Ppal

50,16 m2 Salón-Comedor

42,56 m2 Dormitorio-Ppal

37,33 m2 Dormitorio-2

37,33 m2 Dormitorio-3

Presupuesto Final:

17.244,78

Resumen Presupuesto por Estancias

Importe

Presupuesto Final:

17.244,78

01 Entrada-Hall	1.377,98	07 Salón-Comedor	2.601,13
02 Pasillo	475,65	08 Dormitorio-Ppal	2.148,12
03 Cocina	4.013,14	09 Dormitorio-2	2.015,05
		10 Dormitorio-3	2.050,50
05 Cuarto de baño-Ppal	2.563,21		

Nota: Los anteriores precios no llevan incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Conforme Cliente

Conforme Ideas y Materiales, S.L.

Fecha:

Fecha:

Ideas y Materiales, S.L. pone en su conocimiento la necesidad de incorporar en los ficheros automatizados de la compañía los datos personales facilitados. La titularidad y responsabilidad de dichos ficheros automatizados, inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, corresponde a Ideas y Materiales, S.L., la cual tomará las medidas oportunas para garantizar su seguridad y confidencialidad. Los citados datos serán tratados únicamente con la finalidad de ofrecerle nuestros servicios dentro de la relación comercial y contractual establecida, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de correo postal, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: Ideas y Materiales, S.L. Área Comercial. Avda. de la Dehesa, 46, 28250 Torrelodones, Madrid.